厚層舗装における施工標準の提案と設計者への要望

鈴与建設株式会社 増田 亮佑

1. はじめに

本工事は、清水港における港湾貨物の円滑な輸送を目的とした、臨港道路の老朽化に伴う補修工事である。交通量と大型貨物輸送の観点から段差開放は許されないため、取壊しから表層までを1日で行う急速舗装修繕工法（QRP工法）が採用されている。本報告は、厚層舗装施工時における課題に対する工夫と、その結果から、厚層舗装施工標準を提案するものである。

2. 工事概要

工事名：平成30年度 [第30-W6501-01号]清水港 防災・安全交付金【港湾改修事業（老朽化対策等）】袖師臨港道路舗装補修工事（その2）

工事箇所：清水区横砂地内 臨港道路片側1車線（1/2車線）

発注者：静岡県 清水港管理局

工事内容：道路打換え工 240m 舗装版切削 941m² QRP工法 941m² 表層 945m² 設計 TA 38

図-1 工事箇所

写真-1 工事箇所（写真）

図-2 舗装構成図

3. 課題

前述のとおり取壊しから表層までを1日で仕上げる即日開放であり、また舗装構成は[中間層 15cm×2層、表層 7cm]の厚層舗装である。中間層は中温化剤を混ぜた合材で、通常より 30℃低い温度であるが、舗装温度に起因する初期わだちの発生が懸念された。そのため、初期わだちをより小さくする工夫が必要であった。

4. 施工上の工夫

①マンホール後付工法の採用

取壊し時間を削減し舗装作業時間を確保するため、事前にマンホールを下げる後付け工法を採用した。

②タイムスケジュールの作成（図-3）

各層の冷却時間を45分以上と設け、タイムスケジュールを作成した。

③冷却装置等の使用

各層において冷却装置付タイヤローラー（写真-2）、送風機による冷却を行った。

作業内容別タイムスケジュール	規格	20	21	22	23	0	1	2	3	4	5	6
規制時間	10H	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
交通規制	1式	規制設置(所要時間20分)										
路面切削	37cm	路面切削・As搬運機・路床転圧(130分)										
中間層 大粒径As改質Ⅱ 型中温化	30cm	プライムコート舗設取り他(60分) 中間層1層目(60分)中間層2層目(60分) 冷却(45分)										
表層 密粒度改質Ⅱ型	7cm	冷却(45分) 表層(105分) 冷却(60分)										

図-3 タイムスケジュール

写真-2 前方：散水装置 後方：サーキュレータ

5. 結果

完成後、路面性状測定車による調査を実施した。(図-4参照) MCIは5.0以上、IRIは1.5から4.0以内となり、路面変状値や走行性には問題はなかったが、わだち掘れ量は一部に比較的大きな数値が見られた。

6. 原因

わだち掘れ量の結果には舗装の内部温度が要因として挙げられる。図-5のように各層の表面温度の低下は確認できたが、一時的な温度であるため時間を置くと上昇する可能性がある。また内部温度は表面温度より15℃以上高いことが、一部文献にて確認できるため、これによりわだち掘れが発生したと考えられる。

7. 施工標準の提案及び設計者への要望

施工方法の提案

(提案①) 段差開放が可能な場合、基層で開放

基層で一時開放し、1日以上置いて表層を仕上げる。ただし、車線境界線の段差擦付は危険なため、片側1車線での発注は行わない。(図-6)

(提案②) 段差開放が許されない場合、大粒径Asで表層まで仕上げた後、切削→表層

表層まで大粒径Asで施工し、一時開放する。翌日以降に切削し表層を仕上げる。(図-7)

上記施工方法における共通の留意点

(留意点①) 平均気温10℃以下かつ冷却時間3時間以上を設けた施工

舗装温度の低下を促すため、外気温が低い時期に施工の上、冷却等の措置をとる。降温シミュレーションなどを参考に適切な気温や冷却時間を設定する必要がある。施工時の平均気温が10℃以下となる時期の発注が望ましい。

(留意点②) 日当たり施工面積を減らす

冷却時間を設けるため、日当たり施工面積を減らす。施工面積に合わせた歩掛変更を行う。

8. まとめ

厚層舗装には特殊な合材や施工方法が適用されるが、開放後の変状が懸念される。今後、同様の条件の工事がある場合にはさらなる工夫を試みるともに、上記施工標準を提案し設計者へ要望したい。

図-4 路面性状調査結果及び基準

図-5 表面温度管理

図-6 提案①

図-7 提案②